

SIソーラー 低圧産業用発電所向け 新価格

2018年4月11日
 (株)イシンホールディングス
 (株)SIソーラー

過積載率	モジュール設置費用		設定	電気工事費 (/AC50kW)	施工費		工務店 利益率
	270W	285W			270W	285W	
181-190%	720,000	682,000	90kW	900,000	1,620,000	1,582,000	25%
161-180%	640,000	606,000	80kW	900,000	1,540,000	1,506,000	
141-160%	560,000	531,000	70kW	900,000	1,460,000	1,431,000	
120-140%	480,000	455,000	60kW	900,000	1,380,000	1,355,000	

※売電単価: 18円(税別)

※金額は全て税別

※斜面日射量(15°): 3.94kWh/m²・日

モジュール	PCS 【SMA】	過積載率	部材費 (/kW)★	設定	部材費	施工費	原価合計	利益	販売価格		20年間		年間売電量 (kWh/kW)	表面 利回り
									金額	単価 (/kW)	売電額	収益		
【AUO】 多結晶 270W	三相 9.9kW × 5台 (49.5kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		161-180%	115,000	80kW	9,200,000	1,540,000	10,740,000	3,580,000	14,320,000	179,000	30,321,332	16,001,332	1,053	10.6%
		141-160%	118,000	70kW	8,260,000	1,460,000	9,720,000	3,240,000	12,960,000	185,143	26,922,269	13,962,269	1,068	10.4%
	120-140%	123,000	60kW	7,380,000	1,380,000	8,760,000	2,920,000	11,680,000	194,667	23,232,593	11,552,593	1,076	9.9%	
	单相 5.4kW × 9台 (48.6kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		161-180%	119,000	80kW	9,520,000	1,540,000	11,060,000	3,686,667	14,746,667	184,333	30,321,332	15,574,665	1,053	10.3%
141-160%		122,000	70kW	8,540,000	1,460,000	10,000,000	3,333,333	13,333,333	190,476	26,922,269	13,588,936	1,068	10.1%	
120-140%	125,000	60kW	7,500,000	1,380,000	8,880,000	2,960,000	11,840,000	197,333	23,232,593	11,392,593	1,076	9.8%		
【LONGi】 単結晶 285W	三相 9.9kW × 5台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		161-180%	113,000	80kW	9,040,000	1,506,000	10,546,000	3,515,333	14,061,333	175,767	30,458,012	16,396,679	1,058	10.8%
		141-160%	116,000	70kW	8,120,000	1,431,000	9,551,000	3,183,667	12,734,667	181,924	27,350,579	14,615,912	1,085	10.7%
	120-140%	120,000	60kW	7,200,000	1,355,000	8,555,000	2,851,667	11,406,667	190,111	23,433,909	12,027,242	1,085	10.3%	
	单相 5.4kW × 9台	181-190%	114,000	90kW	10,260,000	1,582,000	11,842,000	3,947,333	15,789,333	175,437	33,009,049	17,219,716	1,019	10.5%
		161-180%	117,000	80kW	9,360,000	1,506,000	10,866,000	3,622,000	14,488,000	181,100	30,458,012	15,970,012	1,058	10.5%
141-160%		120,000	70kW	8,400,000	1,431,000	9,831,000	3,277,000	13,108,000	187,257	27,350,579	14,242,579	1,085	10.4%	
120-140%	123,000	60kW	7,380,000	1,355,000	8,735,000	2,911,667	11,646,667	194,111	23,433,909	11,787,242	1,085	10.1%		

★: <パッケージ内容>

- ・モジュール・・・【AUO】多結晶270W or 【LONGi】単結晶285W
- ・パワコン・・・【SMA】三相9.9kW×5台(49.5kW) or 【SMA】单相5.4kW×9台(48.6kW) 【※1】
- ・(三相パワコンの場合のみ)絶縁トランス・・・【治部電機】50kVA アモルファス絶縁トランス
- ・ウェブコネクタ・・・【SMA】 ・ SMA/パワコン盗難防止用 南京錠・・・【ABUS】 ・ 接続ケーブル・・・【行田電線】15m、MC4純正コネクタ付
- ・地上設置架台15° 4段・・・【エスアールジータカミヤ製】 【※2】 ・ 送料(ユニック有) 【※3】、【※4】

※1: パワコン台数・機種変更(单相4.5kW)をご希望される場合は、別途お見積りさせていただきます。

※2: モジュール枚数は4の倍数での設計をお願いいたします。

※3: 納品先が4t車進入可能な場合に限り。合計台数とユニック車・平ボディの各台数振分けは弊社側での判断となります。

※4: 青森県、岩手県、秋田県、沖縄県、離島につきましては、送料を別途お見積りさせていただきます。

上記パッケージ内容以外の部材につきましてもお見積りさせていただきますので、お申し付けください。
 地域別・案件毎の発電・売電シミュレーションも対応させていただきます。お見積りの際にお申し付けください。

お見積り、お問い合わせは
 SIソーラー 平島まで
 お願いいたします。

hirashima@sisolar.jp

TEL: 086-270-9080

Mobile: 080-6263-8914